

Подрядчик: ООО «Конкрет Фан»
Зарегистрировано под № 330 в реестре СРО «Союзпроект»
(СРО-П-018-19082009) от 19 февраля 2021 г.

Заказчик: Администрация поселка Нижний Ингаш
Нижнеингашского района Красноярского края

Комплексное благоустройство общественной территории
проекта «Юбилейный», расположенного в пгт. Нижний Ингаш
Нижнеингашского района Красноярского края

Проектная документация

Раздел 3. Архитектурные решения

Том 3

КФ 02-21-АР

Подрядчик: ООО «Конкрет Фан»
Зарегистрировано под № 330 в реестре СРО «Союзпроект»
(СРО-П-018-19082009) от 19 февраля 2021 г.

Заказчик: Администрация поселка Нижний Ингаш
Нижнеингашского района Красноярского края

Комплексное благоустройство общественной территории
проекта «Юбилейный», расположенного в пгт. Нижний Ингаш
Нижнеингашского района Красноярского края

Проектная документация

Раздел 3. Архитектурные решения

Том 3

КФ 02-21-АР

Директор

Главный архитектор проекта

А.В. Попков

А.В. Попков



2021

Согласовано

Взам инв №





Подпись и дата

Инв. № подл

Состав проектной документации

Комплексное благоустройство общественной территории проекта "Юбилейный",
расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	КФ 02-21-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	КФ 02-21-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	КФ 02-21-АР	Раздел 3. Архитектурные решения	

						КФ 02-21-АР.СД				
						Комплексное благоустройство общественной территории проекта "Юбилейный", расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал		Ряпосов			02.21	Архитектурные решения		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чуй			02.21			П		
						Состав проектной документации		 ООО "Конкрет Фан"		
Н.контроль		Попкова			02.21					

Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Ведомость основного комплекта чертежей тома 2 (ПЗУ)





Обозначение	Наименование	Примечание
КФ 02-21-ПЗУ.СД	Состав проектной документации	
Текстовая часть		
КФ 02-21-АР.ТЧ Лист 1	Общие данные	
КФ 02-21-АР.ТЧ Лист 2	Общие указания	
Графическая часть		
КФ 02-21-АР Лист 1	Подпорная стена мемориальных стендов. Схема расположения фундаментных блоков и плит	
КФ 02-21-АР Лист 2	Амфитеатр	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 13579-2018	Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия	
ГОСТ 13580-85	Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия	
ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия	
ГОСТ 8639-82	Трубы стальные квадратные. Сортамент	
ГОСТ 6465-76	Эмали ПФ-115. Технические условия	
ГОСТ 25129-82	Грунтовка ГФ-021. Технические условия	
ГОСТ 24454-80	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры	
ГОСТ 28815-2018	Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия	
ГОСТ Р 21.1101-2013	Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации	

КФ 02-21-АР.ТЧ

Комплексное благоустройство общественной территории проекта "Юбилейный", расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края

Разработал	Ряпосов		02.21		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чуй		02.21		П	1	
				Общие данные		ООО "Конкрет Фан"	
Н.контроль	Попкова		02.21				



ООО "Конкрет Фан"

Общие указания

В проекте приняты конструкции, материалы, изделия по действующим типовым проектным решениям, типовым материалам для проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового применения.

Данный комплект чертежей разработан на основании Технического задания на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство общественной территории проекта «Юбилейный», расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края. Приложение №1 к муниципальному контракту №1/21 от 19.02.21 г.

Нормативные документы:

СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";

СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"

СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";

СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Климатические условия:

Территория благоустройства расположена в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края.

- строительно-климатический подрайон 1В (СП 131.13330.2012);
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 42 С°;
- нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа (38 кгс/м2) – III ветровой район (СП 20.13330-2011);
- расчетное значение снегового покрова – 1,8 кПа (180кгс/м2) – III снеговой район (СП 20.13330-2011);
- сейсмичность площадки строительства 6 баллов.

Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

КФ 02-21-АР.ТЧ

Комплексное благоустройство общественной территории
проекта "Юбилейный", расположенного в пгт. Нижний Ингаш
Нижнеингашского района Красноярского края

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Ряпосов				02.21
Проверил	Чуй				02.21
Н.контроль	Попкова				02.21

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Общие указания



ООО "Конкрет Фан"





Схема расположения фундаментных блоков

2 ряд



1 ряд






Схема расположения фундаментных плит



1. Расположение подпорных стен см. ПЗУ.
2. Расход элементов и материалов на устройство подпорной стены:
 - блоки фундаментные ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 (поз. 1) – 10 шт.,
 - ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-2018 (поз. 2) – 6 шт.
 - плита железобетонная ФЛ6. 12-4 ГОСТ 13580-85 (поз. 3) – 9 шт.
 - раствор бетона В15 – 0,05 м³.
 - обмазка горячим битумом ниже уровня земли на 2 раза – 18 м².




						КФ 02-21-АР		
						Комплексное благоустройство общественной территории проекта "Юбилейный", расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения. Подпорная стенка мемориальных стендов	Стадия	Лист
Разработал	Грибань	5	02.21	02.21	02.21		П	1
Проверил	Ряпосов					Схема расположения фундаментных блоков и плит	000 "Конкрет Фан"	
Н.контроль	Попкова				02.21			

Согласовано




Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл



1. Расход металла на устройство каркаса (труба 80х60х4 ГОСТ 30245-2003) – 475 м поз. (m=3,79 м.).
2. Металлические элементы каркаса покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Площадь покрытия – 126,4 м².
3. Расход покрытия (доска из лиственницы 142х27h ГОСТ 24454-80) – 80 м².
4. Расход лаг (друсок из лиственницы 70х45h ГОСТ 24454-80) – 200 м поз.
5. Лаги укладывать на металлический каркас на предварительно уложенные резиновые прокладки толщиной 6 мм по ГОСТ 7338-90. Общий расход резиновых подкладок – 4,3 м².
6. Деревянные элементы (доски, лаги) покрыть огнебиозащитным составом (ГОСТ 28815-2018) на 2 раза, площадь поверхности – 206 м².

						КФ 02-21-АР			
						Комплексное благоустройство общественной территории проекта "Юбилейный", расположенного в пгт. Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения. Амфитеатр	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Грибань				02.21		П	2	
Проверил	Ряпосов				02.21				
						План М1:100. Разрез 1-1, 2-2 М 1:25	ООО "Конкрет Фан"		
Н.контроль	Попкова				02.21				